

15.07.2025

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Послуги з поточного ремонту в приміщеннях радіорубки Середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №91 м. Львова за адресою: 79020, м. Львів, вул. Варшавська, 58, (ДК 021:2015: (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» (далі — *Закупівля*)»

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 91 м. Львова, код ЄДРПОУ 23888689.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади)

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з поточного ремонту в приміщеннях радіорубки Середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №91 м. Львова за адресою: 79020, м. Львів, вул. Варшавська, 58, Код ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

**3. Вид та ідентифікатор закупівлі:** відкриті торги з особливостями UA-2025-07-12-000577-а.

**4. Очікувана вартість закупівлі та її обґрунтування:** 587 567.00 з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

У Замовника виникла необхідність з купівлі послуг з поточного ремонту в приміщеннях радіорубки Середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №91 м. Львова за адресою: 79020, м. Львів, вул. Варшавська, 58 у зв'язку з замканням даного приміщення та його незадовільним санітарним та технічним станом. Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей виконання послуг в закладі освіти з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмету закупівлі. При проведенні поточного ремонту в приміщеннях радіорубки виконавець повинен дотримуватись норм техніки безпеки, ДБН, охорони праці, пожежної безпеки тощо.

Обсяги послуг визначено відповідно до наявної потреби, під час огляду приміщення та виходячи з наявного стану приміщень на момент їх огляду:

| № п/п | Найменування робіт та витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2  | 3              | 4         | 5        |
|       | <b>Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються к=1,2</b><br><b>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтні роботи</b><br><b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b> |                |           |          |
| 1     | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну   | м3             | 0,45      |          |
| 2     | (Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних   | м              | 35,2      |          |
| 3     | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток  | м2             | 35,34     |          |

|    |  |       |       |
|----|--|-------|-------|
| 4  | Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка)   | м2    | 35,34 |
| 5  | Знімання дверних полотен   | м2    | 4     |
| 6  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                     | шт    | 2     |
| 7  | Знімання наличників  | м     | 9,5   |
| 8  | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп  | шт    | 5     |
| 9  | Демонтаж групових щитків   | шт    | 1     |
| 10 | (Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                 | шт    | 2     |
| 11 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2           | м2    | 109   |
| 12 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                          | м     | 2,5   |
| 13 | Демонтаж вимикачів, розеток  | шт    | 16    |
| 14 | (Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірками і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2           | ґрати | 2     |
| 15 | (Демонтаж) Прокладання коробів пластикових   | м     | 45    |
| 16 | Демонтаж кабелю  | м     | 45    |
| 17 | Розбирання цегляних перегородок (для підключення труби)  | м3    | 0,3   |
| 18 | (Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт    | 14    |
| 19 | (Демонтаж) Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних                            | м     | 23,2  |
| 20 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм                                       | м     | 9     |
| 21 | (Демонтаж) Металевої решітки (огорожі) розміром 2,7x1,2 м  | м     | 1,2   |
| 22 | (Демонтаж) Монтаж у відно-розподільних пристроїв   | шафа  | 2     |
| 23 | Очищення радіатора опалення  | м2    | 1     |
| 24 | Знімання засклених віконних рам  | м2    | 6,058 |
| 25 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                    | шт    | 1     |
| 26 | Очищення приміщень від сміття  | т     | 8,48  |
| 27 | Навантаження сміття вручну   | т     | 8,48  |
| 28 | Перевезення сміття до 20 км  | т     | 8,48  |

| 1  | 2   | 3  | 4     | 5 |
|----|---|----|-------|---|
|    | <u>Розділ 2. Підлога</u>  |    |       |   |
| 29 | Ґрунтування підлоги   | м2 | 35,34 |   |
| 30 | Укладання демферної стрічки   | м  | 33,2  |   |
| 31 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих                            | м2 | 35,34 |   |
| 32 | Армування стяжки дріт'яною сіткою   | м2 | 35,34 |   |
| 33 | Улаштування стяжок цементних з сумішів товщиною 50 мм   | м2 | 35,34 |   |
| 34 | Додавати або виключати на кожні 5 мм змін товщини стяжок цементних з суміші (до 65 мм)  | м2 | 35,34 |   |
| 35 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів   | м2 | 35,34 |   |
| 36 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                       | м2 | 35,34 |   |
| 37 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (підвіконня)          | м2 | 0,95  |   |
| 38 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші                        | м2 | 1,6   |   |
|    | <u>Розділ 3. Стіни</u>  |    |       |   |
| 39 | Очищення та армування шва композитною арматурою   | м  | 65    |   |
| 40 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементно-піщаним розчином  | м  | 65    |   |
| 41 | Антисептування водними сумішми стін   | м2 | 109   |   |
| 42 | Ґрунтування стін  | м2 | 109   |   |
| 43 | Поліпшення штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняними або цементним розчином по каменю та бетону              | м2 | 109   |   |
| 44 | Забивання борозен розчином  | м  | 51    |   |
| 45 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (старт)   | м2 | 109   |   |
| 46 | Додавати на 1 мм змін товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)  | м2 | 109   |   |
| 47 | Оклеювання стін скло сіткою   | м2 | 109   |   |
| 48 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків   | м  | 11    |   |
| 49 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (фініш)   | м2 | 109   |   |
| 50 | Поліпшення фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішми стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування       | м2 | 109   |   |
| 51 | Заміна вентиляційних ґрат   | шт | 1     |   |
|    | <u>Розділ 4. Прорізи</u>  |    |       |   |
| 52 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                             | м2 | 3,948 |   |
| 53 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 6,058 |   |
| 54 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів   | м  | 2,7   |   |
| 55 | Улаштування листви  | м  | 10,28 |   |
|    | <u>Розділ 5. Стеля Армстронґ</u>  |    |       |   |
| 56 | Улаштування каркасу підвісних стель   | м2 | 35,34 |   |
| 57 | Укладання плит стельових в каркас стелі   | м2 | 33,18 |   |
|    | <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Електротехнічні рішення</u>   |    |       |   |
| 58 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт                             | шт | 6     |   |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5 |
|----|--|----|-----|---|
| 59 | Установленнявимикачівутопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних  | шт | 2   |   |
| 60 | Установленняштепсельних розеток утопленого типу при схованійпроводці   | шт | 11  |   |
| 61 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах  | м  | 60  |   |
| 62 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознахпід заливку   | м  | 50  |   |
| 63 | Затягуванняпершого проводу перерізомпонад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби   | м  | 50  |   |
| 64 | Установленнявимикачів та перемикачівпакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br><u>Локальнийкошторис 02-01-03 на Металоконструкції</u> | шт | 4   |   |
| 65 | Монтаж дрібнихметалоконструкцій вагою до 0,1 т<br><u>Локальнийкошторис 02-01-04 на Сантехнічніроботи</u>                                   | т  | 0,1 |   |
| 66 | Прокладаннятрубопроводівканалізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм   | м  | 2   |   |
| 67 | Ізоляціятрубопроводів трубками зіспіненого каучуку, поліетилену  | м  | 2   |   |

**5.** Очікувана вартість сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Технічна Специфікація) міститься у додатку № 2 до тендерної документації на закупівлю "Послуги з поточного ремонту в приміщеннях радіорубки Середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів№91 м. Львова за адресою: 79020, м. Львів, вул. Варшавська, 58 , Код ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи"

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Назва предмету закупівлі | "Послуги з поточного ремонту в приміщеннях радіорубки Середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів№91 м. Львова за адресою: 79020, м. Львів, вул. Варшавська, 58 , |
| Код ДК021-2015           | Код ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи"  |
| Обсяг надання послуг     | 1 послуга, згідно Технічної Специфікації(додаток № 3_ до тендерної документації)   |
| Строк надання послуг     | До 31.08.2025 р.   |

Уповноважена особа

(підпис, мп)

Христина ДЯКУН